



weitere Aufwertungsmaßnahmen ohne Anrechnung

- südorientierte, offene Böschungen: nicht für Artenschutzmaßnahmen geeignet (Ortsnähe, zu geringe Böschungshöhe)
Offenhalten der Flächen durch regelmäßige Mahd: Mahd ab dem 01.07.
keine Mahd mit Mulchmäherwerk. Mähgut muss abgefahren werden.
Mahd darf nicht zu tief durchgeführt werden (Schnitthöhe)
- Flächen, v.a. auf der Nordseite des Bahndamms. Flächen können der Sukzession überlassen werden, langfristig Entwicklung eines Gehölzsaums

**Bahndamm Demling - Frengkofen
Aufwertungsmaßnahmen zur Anerkennung als Ausgleichsfläche**

Flächengröße Flurstücke Bahndamm gesamt im Eigentum der Gemeinde: 51.710 m²
davon Wegefläche: 12.240 m²

Aufwertungsmaßnahmen mit Anrechnung 1:1

- ASM 1** Artenschutzmaßnahmen (ASM) mit Nummer
Flächen zur Verbesserung der Lebenssituation von Reptilien (Schlingnatter, Zauneidechse)
- 23 Flächen
ca. 4.490 m²
- Folgende Maßnahmen sind auf den abgegrenzten Flächen durchzuführen:
- Flächiger Abtrag der Vegetationsschicht mitsamt dem gesamten auf dem Schotter aufliegenden und in den Schotter eingedrungenen Feinmaterial. Das abgetragene Feinmaterial darf nicht an anderer Stelle auf den Bahndamm aufgetragen werden.
-> Arbeiten bei der Gestaltung der Abtragsflächen müssen sehr sensibel durchgeführt werden, die Begleitung durch eine fachkundige Bauleitung ist zwingend erforderlich
- Zukünftig keine Mahd der Flächen, auf denen das Feinmaterial entnommen wurde, oder höchstens schonenden Entnahme zu dicht werdender Vegetation.
 - Um die nötige Deckung für Reptilien zu schaffen sind kleinflächig Strukturen (Wurzelstöcke, Äste, kleine Asthaufen) auf den Schotterflächen einzubringen.
 - Keine Ansaaten mit irgendwelchem nicht vor Ort gewonnenem Saatgut. An dem Bahndamm sind stellenweise noch Reste geeigneter Vegetation vorhanden, die die offenen Schotterflächen besiedeln kann.
 - Keine zusätzliche Beschattung des Bahndamms durch Gehölzpflanzungen. Dies gilt vordringlich für die Bereiche, in denen der Oberboden von dem Schotter abgetragen wird.



Flächenkomplex bei Frengkofen:
(ggf. streifenweiser) Abtrag der bestehenden Wiese; Ansaat mit zertifiziertem kräuterreichem Regiosaatgut, alternativ Mähgutübertragung
Pflanzung von Einzelbäumen (z.B. Eichen)

ca. 1.160 m²
**Summe Aufwertungsmaßnahmen: 5.650 m²
entspricht Durchschnitts-Anrechnungsfaktor für gesamte Dammfläche: 0,109**

Bahndamm Demling-Frengkofen: Aufwertungsmaßnahmen M 1:1.000
Beginn: Flur Nr. 431 - Reihenfolge der Bildabschnitte von West nach Ost

